

**PHỤ LỤC 01: BẢNG MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT**  
(Đính kèm Thư mời báo giá số 617/TM-TĐT ngày 03/03/2026)

STT	NỘI DUNG	MÔ TẢ SƠ BỘ	SL	ĐVT
1	Thi công khung xương, trần thạch cao chìm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 9m x 9m</li> <li>- Khung xương và tấm thạch cao của Vĩnh Tường;</li> <li>- Thi công trần giạt cấp để lắp đèn theo bản phối cảnh.</li> </ul>	81	m2
2	Sơn trần hoàn thiện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 9m x 9m</li> <li>- Bả bột 2 lớp, xả và sơn màu hoàn thiện 2 lớp;</li> <li>- Bột bả và sơn nước thương hiệu Dulux.</li> </ul>	81	m2
3	Cung cấp và lắp đặt hệ đèn led âm trần viền ngoài	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 7.6m x 4 cạnh, bề rộng mỗi cạnh là 0.3m</li> <li>- Cung cấp và lắp đặt đèn led âm trần viền ngoài, ánh sáng trắng từ 5.500K – 6.500K, đáp ứng đủ độ sáng theo tiêu chuẩn phòng họp (Thông tư 22/2016/TT-BYT)</li> </ul>	30.4	md
4	Cung cấp và lắp đặt hệ đèn led âm trần ovan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 6.9m x 3.6m</li> <li>- Cung cấp và lắp đặt đèn led âm trần Ovan, kích thước đèn 6.9m x 3.6m x 0.3m, ánh sáng trắng từ 5.500K – 6.500K, đáp ứng đủ độ sáng theo tiêu chuẩn phòng họp (Thông tư 22/2016/TT-BYT)</li> </ul>	1	Bộ
5	Cung cấp và lắp đặt đèn led chòm cầu ovan ốp trần	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 1.6m x 1.05m</li> <li>- Cung cấp và lắp đặt đèn led chòm cầu Ovan, kích thước đèn 1.6m x</li> </ul>	1	Bộ

STT	NỘI DUNG	MÔ TẢ SƠ BỘ	SL	ĐVT
		1.05m, ánh sáng trắng từ 5.500K – 6.500K, đáp ứng đủ độ sáng theo tiêu chuẩn phòng họp (Thông tư 22/2016/TT-BYT)		
6	Vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện	- Thi công theo bản phối cảnh của Nhà trường	1	Gói

*Ghi chú:* Thời gian thi công tối đa 40 ngày.